

**COMUNE DI RAVEO**

Titolo progetto:

**INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO DI UNA FRANA LUNGO LA
VIABILITA' RAVEO-PANI in Comune di Raveo (UD)**

Tipo progetto:

PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

Titolo elaborato:

**COMPUTO MOVIMENTI TERRA
e INERBIMENTI**

Elaborato n.

15.

Revisioni:

n.	Data	Tipo di revisione
1	22/02/2019	Revisione progetto definitivo-esecutivo dd. 05.12.2018.

R.T.P. con
dott. geol. Davide SERAVALLI



Via del Forame, 11
33028 **TOLMEZZO (UD)**
Tel.: 0433.2669 Fax: 0433.782030
Cell.: 339.6436261
P.IVA: 00824770309
e-mail: info@studioforestaledecolle.it
website: www.studioforestaledecolle.it



Luogo e data:

Tolmezzo, febbraio 2019.

COMPUTO MOVIMENTI TERRA

Valori Aree Singole Sezioni

FRANA RAVEO AGG 02 2019

27/02/2019

COMUNE DI RAVEO

27-feb-19

Studio Forestale dott. Carlo De Colle - Tolmezzo (UD)

<u>Sez A</u>	A_1 (mq)	S/R	A_2 (mq)	S/R	A_3 (mq)	S/R	A_4 (mq)	S/R	A_5 (mq)	S/R	
<u>Sez B</u>	B_1 (mq)	S/R	B_2 (mq)	S/R	B_3 (mq)	S/R	B_4 (mq)	S/R	B_5 (mq)	S/R	Distanza (m)
0	0	R	0,05	S							
1	2,1	R	0	S							27,35
1	2,1	R	0	S							
2	2,03	R	2,22	S							12,13
2	2,03	R	2,22	S							
3	2,06	R	0,06	S							12,07
3	2,06	R	0,06	S							
3A	4,1	R	3,82	S							12
3A	4,1	R	3,82	S							
4	4,3	R	0,7	S							13,4
4	4,3	R	0,7	S							
5	1,5	R	0,36	S							20,49
5	1,5	R	0,36	S							
6	2,6	R	8,9	S							16,45
6	2,6	R	8,9	S							
6A	3,2	R	8,82	S							16,47
6A	3,2	R	8,82	S							
7	0,04	R	3,5	S							16,49
7	0,04	R	3,5	S							
8	3,55	S	4,2	S							16,42
8	3,55	S	4,2	S							
8A	3,1	S	6,45	S							7,96
8A	3,1	S	6,45	S							
9	2,36	S	21	S							12,66
9	2,36	S	21	S							
9A	2,38	S	15,32	S							9,86
9A	2,38	S	15,32	S							
10	1,66	S	29,5	S							19,82
10	1,66	S	29,5	S							
11	0	S	14,5	S							32,4
11	0	S	14,5	S							
12	0	S	2,8	S							24,3
12	0	S	2,8	S							

Rapporto Volumi Tra Sezioni

FRANA RAVEO AGG 02 2019

27/02/2019

COMUNE DI RAVEO

27-feb-19

Sezione A	Sezione B	Volumi di Riporto (mc)	Volumi di Scavo (mc)
0	1	28,717	0,684
1	2	25,048	13,464
2	3	24,683	13,760
3	3A	36,960	23,280
3A	4	56,280	30,284
4	5	59,421	10,860
5	6	33,722	76,163
6	6A	47,763	145,924
6A	7	26,714	101,578
7	8	0,004	92,038
8	8A	0,000	68,854
8A	9	0,000	208,320
9	9A	0,000	202,426
9A	10	0,000	484,203
10	11	0,000	739,692
11	12	0,000	210,195
		339,313	2421,725

Studio Forestale dott. Carlo De Colle - Tolmezzo (UD)

COMPUTO INERBIMENTI

COMPUTO INERBIMENTI "Frana Raveo" in Comune di Raveo

SEZONI	I monte (m)	I valle (m)	Distanza (m)	S monte (mq)	S valle (mq)
0	0,22	0,80	27,35	10,53	35,83
1	0,55	1,82	12,13	3,34	26,32
2	-	2,52	12,07	10,26	26,01
3	1,70	1,79	12,00	42,18	19,56
3A	5,33	1,47	13,40	35,71	28,54
4	-	2,79	20,49	27,56	42,11
5	2,69	1,32	16,45	72,79	25,74
6	6,16	1,81	16,47	100,14	22,32
6A	6,00	0,90	16,49	79,81	22,26
7	3,68	1,80	16,42	65,76	59,52
8	4,33	5,45	7,96	41,51	41,87
8A	6,10	5,07	12,66	57,67	75,14
9	3,01	6,80	9,86	55,86	59,26
9A	8,32	5,22	19,82	176,70	93,75
10	9,51	4,24	32,40	267,46	120,53
11	7,00	3,20	24,30	182,25	38,88
12	8,00	-		-	-
				-	-
			mq	1.229,52	737,64
			Totale mq		1.967,16